

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Marhaň

Sídlo: Marhaň 36, 086 45 Marhaň
Štatutárny orgán: Jozef Kuziak
Zastúpený: Jozef Kuziak - starosta obce
Právna forma: obec
IČO: 00322377
DIČ: 2020778903
Telefón: 054/7781022
e-mail: podatelna@obecmarhan.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Jozef Kuziak
vo veciach technických: Jozef Kuziak
vo veciach kontroly: Jozef Kuziak

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.

Sídlo: , Jasenovská 2628, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Mgr. Marek Melko, PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M
Právna forma: Sro
IČO: 36 757 535
DIČ: 202 235 5115
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu (IBAN):SK 89 0900 0000 0004 6325 2650
BIC kód banky:
Telefón: 0907 270 453, 0907 489 821
e-mail: cezo@cezo.eu

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Mgr. Marek Melko, PhDr. Vladimír Melko, PhD. MBA, LL.M
vo veciach technických: PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA,LL.M
vo veciach realizačných: Mgr. Peter Melko

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením: **„Marhaň – vodný zdroj, verejný vodovod a výdajne miesta na pitnú vodu“**
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).

- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania budú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

ČI. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „Marhaň – vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 11.9.2025, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov

poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými

v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.

- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **6 mesiacov** od prevzatia staveniska Zhotoviteľom.¹
- 3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.²
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác, povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

1

Uvedené doplní Objednávateľ podľa podkladov v predmetnom verejnom obstarávaní.

2

Objednávateľ upraví tak, aby znenie bodu bolo v súlade s bodom 3.1.

Čl. IV Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	232 015,35 EUR
DPH 23%	53 363,53 EUR
Cena celkom vrátane DPH	285 378,88 EUR

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);³
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízie správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytýčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;

- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
 - (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
 - (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
 - (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú zápisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac⁴, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými zápismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý **kalendárny mesiac** plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
 - (iii) zápis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr **do siedmeho (7.) dňa** nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K zápisu **vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac**⁵ bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia zápisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému zápisu vykonaných prác (ďalej len „Zápis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Zápisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Zápisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Zápisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Zápisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Zápisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Zápisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania

4

Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

5

Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

- s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. **Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.⁶
- (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do **štrnástich (14) kalendárnych dní**⁷ odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V

Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.⁸
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

6

Odporúčanie: Je potrebné, aby si verejný obstarávateľ zosúladił splatnosť s modelom financovania NFP. Taktiež by mal verejný obstarávateľ dbať na to, aby nenastala skutočnosť, že rozpočet bude vyčerpaný napr. už po prvom mesačnom fakturovaní nákladov a stavba nebude dokončená (uvedené sa posudzuje od prípadu k prípadu a najmä v súlade so súpisom vykonaných prác).

7

Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

8

Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

- 5.3 Faktúra za vykonané navyše práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na navyše práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak navyše práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých navyše prác.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty:⁹
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho,
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho,
 - (iii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu.¹⁰ V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú

9

Upraví si verejný obstarávateľ podľa potreby.

10

Nový stavbyvedúci musí spĺňať požiadavky, ktoré si verejný obstarávateľ zdefinoval vo verejnom obstarávaní.

vykonať

a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu.

V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápis do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
 - (ii) Technický a stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého termínu realizácie Diela na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok.¹¹ Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dieľu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska.

Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykazať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
 - (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - (iv) škodách na životnom prostredí a
 - (v) požiaroch.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa/ iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatk“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii

časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

ČI. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - (ii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní¹²
 - (iii) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - (iv) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.
- V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, dátum

požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: *stavebný dozor poverený Objednávateľom*.

- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela v nasledovnom rozsahu: na celú dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.8. Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 7.7 tohto článku, zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).
- 7.9 Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 7.7 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa Čl.10 ods. 1 (vi).

Čl. VIII **Odobzdanie a prevzatie Diela**

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho zariadenia podľa účelu a typu miestnosti;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

ČI. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plyní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a

nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.

- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 30 dní¹³ od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provízorne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl.X

Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
- (iii) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov
- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov.
- (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VII, bod 7.7 a 7.8, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatok k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.
- (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
- (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.

- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI Skončenie Zmluvy

- 11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:
- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravajú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní¹⁴,
 - 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
 - 11.2.7 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platnej legislatívy.
- 12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokováním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riediť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktnie dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenenie hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
- 12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a

Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa
Príloha č. 2 – Výkaz výmer (ocenený)
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov

V Marhani,

dňa

Za Objednávateľa

V Humennom,

dňa 19.9.2025

Za Zhotoviteľa

Jozef Kuziak – starosta obce

Mgr. Marek Melko – konateľ spoločnosti

Cenová ponuka Zhotoviteľa

„Marhaň – vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu“

Obchodné meno, názov uchádzača Cezo spol. s r.o.
Adresa, sídlo: Jasenovská 2628, Humenné 066 01
IČO: 36 757 535
DIČ: 202 235 5115

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH	232 015,35
Výška DPH	53 363,53
Sadzba DPH	23%
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH	285 378,88

- Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky
- Ceny uvádzať v EUR, zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky)
- Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.¹

CEZO
Spol. s r.o.
Jasenovská 2628
066 01 Humenné
IČO: 36757535 IČ DPH: SK2022355115


.....
konateľ spoločnosti

¹ Nesprávne prečiarknuté

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Cezo spol. s r.o.	36757535	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	61 583,23	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	89 989,67	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	29 499,75	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	7 247,26	11				16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	6 046,59					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	4 595,85					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		198 962,35	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		33 052,99
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		232 015,35
Objednávateľ								24	DPH 23,00 % z 232 015,35		53 363,53
Dátum a podpis								25	Cena s DPH (r. 23-24)		285 378,88
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis								26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

CEZO
Spol. s r.o.

Jasenovská 2628
066 01 Humenné
IČO: 36757535 IČ DPH: SK2022355115

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
09/2025Cezo	212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu	232 015,35	53 363,53	285 378,88	33 052,99	198 962,35	0,00	0,00	0,00
01.1	Vrt	138,80	31,92	170,72	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00
01.2	Technologické vybavenie	2 899,65	666,92	3 566,57	0,00	2 899,65	0,00	0,00	0,00
02.1	ASR	13 979,45	3 215,27	17 194,72	0,00	13 979,45	0,00	0,00	0,00
02.2	Akumulačná nádrž	6 301,74	1 449,40	7 751,14	166,95	6 134,79	0,00	0,00	0,00
02.3	Technologické vybavenie	24 089,65	5 540,62	29 630,27	960,62	23 129,03	0,00	0,00	0,00
03.1	Potrubie	18 411,20	4 234,58	22 645,78	0,00	18 411,20	0,00	0,00	0,00
03.2	Výdajné miesto č.1	8 355,14	1 921,68	10 276,82	401,76	7 953,38	0,00	0,00	0,00
03.3	Výdajné miesto č.2	8 335,14	1 917,08	10 252,22	419,74	7 915,40	0,00	0,00	0,00
03.4	Prípojky	21 398,99	4 921,77	26 320,76	0,00	21 398,99	0,00	0,00	0,00
03.5	Automatická tlaková stanica	19 087,96	4 390,23	23 478,19	13 326,78	5 761,19	0,00	0,00	0,00
04.1	Rozvodné potrubie	60 314,85	13 872,42	74 187,27	0,00	60 314,85	0,00	0,00	0,00
04.2	Automatická tlaková stanica	17 000,00	3 910,00	20 910,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.3	Prípojky	20 474,13	4 709,05	25 183,18	0,00	20 474,13	0,00	0,00	0,00
05.1	Elektroinštalácia	4 221,94	971,05	5 192,99	278,44	3 943,50	0,00	0,00	0,00
05.2	Odborné elektrické zariadenie	2 106,79	484,56	2 591,35	212,41	1 894,37	0,00	0,00	0,00
05.3	Káblové NN rozvody	4 899,92	1 126,98	6 026,90	286,29	4 613,64	0,00	0,00	0,00
Celkom		232 015,35	53 363,53	285 378,88	33 052,99	198 962,35	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Vrt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				138,795
2		Zakladanie				138,795
16	247681114	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením ílu	m	4,870	28,500	138,795
Celkom						138,795

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výtlačné miesta na pitnú vodu
 Objekt: Technologické vybavenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 295,918

1 Zemné práce 402,089

1	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	10,600	3,914	41,488
2	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,930	40,956	120,001
3	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,930	1,759	5,154
4	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	7,800	4,799	37,432
5	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	7,800	3,284	25,615
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,530	1,783	33,039
7	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	30,000	2,038	61,140
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,460	4,144	6,050
9	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	42,250	0,272	11,492
10	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	100,000	0,298	29,800
11	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50 - 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,250	1,790	30,878

4 Vodorovné konštrukcie 60,023

12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,340	48,396	16,455
13	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,340	128,141	43,568

8 Rúrové vedenie 814,566

14	871211060	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 50x3,0 mm	m	35,000	0,661	23,135
15	286130030900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m, WAVIN	m	35,000	3,407	119,245
16	286530020300	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN	ks	3,000	6,828	20,484
17	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	12,967	12,967
18	422210017400	Posúvač pre domové prípojky 2", z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	103,257	103,257
19	891215321	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	1,000	12,119	12,119

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výtlačné miesta na pitnú vodu

Objekt: Technologické vybavenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	422820000100.S	Klapka spätná DN 40, PN 16, na vodu do 70°C	ks	1,000	56,988	56,988
21	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	16,206	16,206
22	592250003900.S	Betónový studničný poklop jednodielny, priemer 1000 mm, hrúbka 80 mm	ks	1,010	44,619	45,065
23	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	3,000	60,915	182,745
24	592240001700	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	3,000	51,795	155,385
25	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	3,000	10,928	32,784
26	286Ponuka	Refazové tesnenie Link Seal	ks	2,000	17,093	34,186

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19,240

27	971056009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	20,000	0,962	19,240
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 1 603,732

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 62,103

28	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 3/4	ks	1,000	19,923	19,923
29	388240002100	Vodomer viacvtokový VM 3-5 3/4	ks	1,000	42,180	42,180

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 1 484,970

30	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	44,960	44,960
31	426810037700.S	Čerpadlo ponorné, výkon 4 kW, 400V, 2"	ks	1,000	918,199	918,199
32	60188287	riadiaca jednotka pre 1 čerpadlo	ks	1,000	435,589	435,589
33	159260040	Plavákový spínač - 10m, DAB.PRISLUSENSTVI PKC	ks	1,000	57,835	57,835
34	159260040.1	Ochranný plášť	ks	1,000	28,387	28,387

767 Konštrukcie doplnkové kovové 56,659

35	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	ks	1,000	7,408	7,408
36	553430001200.S	Rebrík oceľový zvislý 13x400x3110 mm	ks	1,000	49,251	49,251

Celkom 2 899,650

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 842,760

1 Zemné práce 705,270

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,810	7,527	66,313
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,640	1,138	3,004
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,320	41,321	178,507
4	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,300	10,276	13,359
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,130	4,709	61,829
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,130	0,912	11,975
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	35,220	0,560	19,723
8	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	20,000	17,528	350,560

2 Zakladanie 798,148

9	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,800	39,374	70,873
10	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,700	105,481	284,799
11	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	18,000	3,748	67,464
12	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	4,320	84,864	366,612
13	279100015r	Prestup v základoch pre kanal.potrubia /250x250/ mm dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openit pur penou)	ks	1,000	8,400	8,400

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 312,156

14	338121127.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	20,000	35,228	704,560
15	592310000100.S	Stĺpik plotový, betónový podľa výpisu	ks	20,200	30,079	607,596

5 Komunikácie 798,805

16	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	5,320	36,961	196,633
17	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,220	13,723	236,310
18	592460008500.S	Dlažba betónová 80mm	m2	17,560	16,572	291,004

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	564531111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,500	2,310	28,875
20	5831216001	Makadam 16-32	m3	1,880	24,459	45,983

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 380,859

21	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	26,600	4,963	132,016
22	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	26,870	3,698	99,365
23	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,600	90,576	144,922
24	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	1,000	2,140	2,140
25	429720337300.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 150x150x15 mm	ks	1,000	2,416	2,416

99 Presun hmôt HSV 847,522

26	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	55,170	15,362	847,522
----	-------------	--	---	--------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 9 136,690

764 Konštrukcie klampiarske 374,175

27	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	6,000	25,978	155,868
28	764410420	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	0,800	9,430	7,544
29	764421420	Oplechovanie rím a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 150 mm	m	16,400	8,401	137,776
30	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	3,000	22,067	66,201
31	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,780	1,795	6,786

766 Konštrukcie stolárske 290,653

32	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	3,600	7,997	28,789
33	611410001100.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 800x1000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	145,893	145,893
34	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,200	7,879	56,729
35	611670001000	Plastové vstupné dvere dvojkrídlové 1600x2000mm	ks	1,000	54,181	54,181
36	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,030	0,505	5,061

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výtlačné miesta na pitnú vodu

Objekt: ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767

Konštrukcie doplnkové kovové

8 471,862

37	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	18,000	9,850	177,300
38	138310000800	Plech trapézový T-18, kš 1104 mm Classic lesklý hr. 0,75 mm, LINDAB	m2	18,900	23,779	449,423
39	767397101	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 80 mm	m2	18,000	10,353	186,354
40	553260001400	Panel sendvičový PU-R strešný BTH-PU-R oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 40 mm	m2	18,000	22,374	402,732
41	767411111	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	47,300	15,129	715,602
42	553250002100	Panel sendvičový PIR stenový štandardný BTH-PIR-W-ST oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 40 mm	m2	47,300	38,199	1 806,813
43	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	61,600	1,329	81,866
44	313290002700	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné GALVEX, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu, DIRICKX	ks	2,460	153,492	377,590
45	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	115,500	0,499	57,635
46	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m, DIRICKX	ks	1,500	14,925	22,388
47	553510009400	Napínák Galva č. 2 pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	12,000	1,380	16,560
48	767912150	Montáž ostrnatého drôtu	m	120,000	0,358	42,960
49	156140003300	Drôt ostrnatý CORRAL d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný, DIRICKX	ks	0,480	94,101	45,168
50	767920120	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	1,000	18,515	18,515
51	553510010530	Bránka dvojkřídllová, šxv 1,5x1,6 m	ks	1,000	713,513	713,513
52	767995102	Montáž a dodávka kovových stavebných doplnkových konštrukcií vr. náteru	kg	669,480	4,930	3 300,536
53	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	68,700	0,828	56,907

Celkom

13 979,450

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Akumulačná nádrž

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 007,907

1 Zemné práce 2 145,667

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	65,180	14,806	965,055
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	65,180	1,015	66,158
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	65,180	1,703	111,002
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	84,730	11,379	964,143
4	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,570	1,911	39,309

8 Rúrové vedenie 3 862,240

13	894170055	Osadenie zásobníka na dažďovú vodu 30000L	ks	1,000	21,168	21,168
11	34501750A.1	Plastová nádrž PL 30	ks	1,000	3 841,072	3 841,072

4 Vodorovné konštrukcie 126,883

8	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	2,260	56,143	126,883
---	-----------	--	----	-------	--------	---------

OST Ostatné 166,950

12	1	Doprava 0,33/km	km	450,000	0,371	166,950
----	---	-----------------	----	---------	-------	---------

Celkom 6 301,740

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu
Objekt: Technologické vybavenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce

1 031,001

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,000	12,762	63,810
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,000	1,137	5,685
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,480	22,524	461,292
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,480	1,217	24,924
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,190	2,244	22,866
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,190	5,129	52,265
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,190	0,485	4,942
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,290	10,512	160,728
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,290	4,412	67,459
10	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,700	34,296	92,599
11	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	4,050	18,378	74,431

HSV

Práce a dodávky HSV

2 232,823

4 Vodorovné konštrukcie

51,323

12	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	0,900	57,025	51,323
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

8 Rúrové vedenie

2 181,500

13	871228008	Montážpotrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvaraných natupo D 63x5,8 mm	m	1,200	0,694	0,833
14	286130036200	Rúra HDPE PE100 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	m	1,200	4,451	5,341
15	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN	ks	2,000	12,428	24,856
16	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	15,000	0,766	11,490
17	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	3,000	101,321	303,963
18	894170001	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm do 10 m3	m3	3,000	18,864	56,592

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu
Objekt: Technologické vybavenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	5624505010	Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm,	ks	12,000	50,160	601,920
20	894170053.S	Osadenie polyetylénového zásobníka na vodu	ks	1,000	18,275	18,275
21	RWBL5200	Sedimentačná nádrž 4 m3	ks	1,100	1 052,936	1 158,230

PSV

Práce a dodávky PSV

19 674,269

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

17,716

22	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	9,520	0,493	4,693
23	5624505073	Geotextília profil	m2	9,520	1,368	13,023

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

90,108

24	721172299	Montáž kolena potrubia DN 125	ks	2,000	8,392	16,784
25	368.045.16.1	Koleno PE: 45°, d=125mm	ks	2,000	7,240	14,480
26	721172336	Montáž redukcie potrubia DN 125	ks	3,000	8,675	26,025
27	368.576.16.1	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/75 mm	ks	1,000	10,159	10,159
28	721172339	Montáž redukcie potrubia DN 150	ks	1,000	10,513	10,513
29	369.588.16.1	Excentrická redukcia Geberit PE, krátka: d=160mm, d1=125mm	ks	1,000	6,583	6,583
30	721174009.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	m	0,500	4,556	2,278
31	286130037900.S	Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	0,500	6,572	3,286

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

601,921

32	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	13,000	36,741	477,633
33	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G	ks	1,000	5,057	5,057
34	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	21,235	21,235
35	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G	ks	1,000	9,278	9,278
36	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	1,000	88,718	88,718

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

18 516,726

37	725539105.S.1	Montáž a doprava technológie úpravy vody	ks	1,000	656,693	656,693
38	1	Dávkovanie – NaOCl/KMnO4	ks	2,000	963,025	1 926,050
39	2	Multifunkčný ventil	ks	3,000	137,787	413,361
40	3	Pevná sacia zostava so snímačom hladiny	ks	3,000	257,121	771,363
41	4	Zásobná nádrž s príslušenstvom, 50 l, napúšťacia zostava, vodomer	kpl	1,000	143,011	143,011
42	5	Záchytná vaňa PP, 50 l	ks	2,000	62,356	124,712
43	6	Dávkovacia stanica, dávkovací výkon: 6 l/h / 10 bar	kpl	1,000	654,828	654,828

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výtlačné miesta na pitnú vodu

Objekt: Technologické vybavenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	7	Zásobná nádrž s príslušenstvom, 50 l, Napúšťacia zostava s príslušenstvom, Ručné miešadlo	kpl	1,000	182,516	182,516
45	8	Filtračné zariadenie - odstránenie železa a mangánu / aktívne uhlie	kpl	1,000	7 904,904	7 904,904
46	9	Mechanická nominálna filtrácia	kpl	1,000	2 502,098	2 502,098
47	10	Filtračná vložka	ks	3,000	15,574	46,722
48	11	Akumulačná nádrž filtrovanej/pracej vody, 3000 l	ks	1,000	1 382,833	1 382,833
49	12	Čerpadlo pre spätný preplach, 10 m ³ /h, 27,1 m	ks	1,000	584,090	584,090
50	13	modulový systém	ks	1,000	1 170,400	1 170,400
51	WCH-SCH-DR	Dezinfekčný roztok; 1 L	ks	1,000	1,336	1,336
52	WCH-SCH-KMnO4	Manganistan draselný; 3 kg	ks	1,000	51,809	51,809

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 447,798

53	733126020.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením	ks	1,000	29,675	29,675
54	316170010700.S	Redukcia varná DN 50/25, d 60,3/33,7 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	4,361	4,361
55	733126085.S	Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením	ks	11,000	28,789	316,679
56	316170006200.S	Koleno varné DN 50, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	11,000	4,234	46,574
57	733126205.S	Montáž tvarovky - závit 1" privarením	ks	1,000	10,870	10,870
58	316170020700.S	Závit varný 1", dĺžky 145 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	2,314	2,314
59	733126220.S	Montáž tvarovky - závit 2" privarením	ks	1,000	32,520	32,520
60	316170021000.S	Závit varný 2", dĺžky 145 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	4,805	4,805

M Práce a dodávky M 190,936

23-M Montáže potrubia 190,936

61	230203595	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2"	ks	2,000	3,727	7,454
62	286220027500	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2", FRIALEN	ks	2,000	91,741	183,482

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 960,621

63	HZS000114.S	Vsakovacia skúška, vystavenie protokolu o meraní	kpl	1,000	368,934	368,934
64	HZS000115.S	Kontrola technickej pripravenosti	kpl	1,000	114,422	114,422
65	HZS000116.S	Vypracovanie odovzdávacej dokumentácie	kpl	1,000	159,024	159,024
66	HZS000117.S	Uvedenie do prevádzky, zaškolenie a doprava	kpl	1,000	318,241	318,241

Celkom 24 089,650

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Potrubie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 879,351

01 Zemné práce 129,704

1	110011020.	Vytyčenie trasy v rovine-dig.spracovanie(CENOVA PONUKA)	km	0,150	864,696	129,704
---	------------	---	----	-------	---------	---------

1 Zemné práce 10 641,243

2	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek + montáž na pôvodné miesto	m2	52,000	10,193	530,036
3	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	52,000	3,118	162,136
4	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	157,360	17,848	2 808,561
5	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	157,360	8,144	1 281,540
6	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm	m	5,500	103,840	571,120
7	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	210,000	3,692	775,320
8	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	210,000	2,326	488,460
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	42,050	3,242	136,326
10	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	42,050	7,080	297,714
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,050	0,767	32,252
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	204,570	10,155	2 077,408
13	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	115,310	1,389	160,166
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,500	17,312	476,080
15	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	49,500	17,053	844,124

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 108,404

16	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000	54,202	108,404
----	-------------	---	----	-------	--------	---------

4 Vodorovné konštrukcie 7 531,850

17	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,550	43,997	640,156
----	-------------	--	----	--------	--------	---------

8 Rúrové vedenie 6 891,694

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výtlačné miesta na pitnú vodu

Objekt: Potrubie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	8,000	19,779	158,232
19	552520059800	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	131,419	262,838
20	56008016	Príruba dvojkomorová špeciálna pre PVC potrubia DN 80/90, PN 16, neistené proti posunu, liatinové časti z GJS-400, voda a kanál, 560008009016	ks	2,000	31,558	63,116
21	850008060016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008060016	ks	2,000	84,964	169,928
22	504508009016	Prírubové koleno S2000, 90° s pátkou, DN 80/90 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid, č. 504508009016	ks	2,000	103,878	207,756
23	871251066	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 90x5,4 mm	m	154,000	0,835	128,590
24	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN	m	154,000	10,989	1 692,306
25	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	25,924	51,848
26	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 16	ks	2,000	317,651	635,302
27	3420	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500, voda a kanál	ks	1,000	105,918	105,918
28	348100000000	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, č. 348100000000	ks	2,000	5,726	11,452
29	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	2,000	38,027	76,054
30	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	10,984	21,968
31	449160000800	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE	ks	2,000	729,549	1 459,098
32	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	154,000	0,724	111,496
33	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	154,000	5,227	804,958
34	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	219,052	438,104
35	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	16,917	33,834
36	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál	ks	2,000	24,012	48,024
37	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	154,000	1,799	277,046
38	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	154,000	0,869	133,826

Celkom

18 411,201

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Výdajné miesto č.1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 375,219

1

Zemné práce

232,369

1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,960	69,403	205,433
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	2,960	2,029	6,006
3	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,260	14,759	3,837
4	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	0,390	16,340	6,373
5	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,240	28,640	6,874
6	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	0,360	10,683	3,846

2

Zakladanie

351,668

7	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,650	28,897	18,783
8	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C20/25	m3	1,870	91,850	171,760
9	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie tradičné	m2	8,870	10,874	96,452
10	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie tradičné	m2	8,870	3,984	35,338
11	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,010	1 095,397	10,954
12	451315114	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu, tr. C12/15, hr 150 mm	m2	1,760	10,444	18,381

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

155,423

13	338121127	Osadenie stĺpika žb so zabetónovaním pätky o objeme do 0,30 m3	ks	3,000	28,615	85,845
14	592310001100.S	Stĺpik betónový plotový koncový hladký, pre plot výšky 1500 mm, šxvxl 120x115x2200 mm, sivý	ks	2,000	23,669	47,338
15	592310001000.S	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 1500 mm, šxvxl 120x115x2200 mm, sivý	ks	1,000	22,240	22,240

4

Vodorovné konštrukcie

3,102

16	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,060	51,694	3,102
----	-----------	---	----	-------	--------	-------

5

Komunikácie

396,608

17	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4,500	7,655	34,448
18	592460022900.S	Platňa betónová záhradná, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	m2	18,000	20,120	362,160

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Výdajné miesto č.1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Rúrové vedenie 6 236,049

19	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	2,000	0,795	1,590
20	286140001100	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	26,041	26,041
21	891247211.1	Montáž stĺpika	ks	1,000	24,147	24,147
22	1	Výdajný stĺpik Antivandal	ks	1,000	6 065,029	6 065,029
23	894170001	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm do 10 m3	m3	0,860	19,623	16,876
24	5624505010	Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm,	ks	2,000	51,183	102,366

PSV Práce a dodávky PSV 578,156

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10,326

25	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	6,000	0,442	2,652
26	5624505073	Geotextília profi	m2	6,000	1,279	7,674

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 252,248

27	721213009.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom	ks	1,000	8,003	8,003
28	286630048200.S	Odpadový vpust	ks	1,000	244,245	244,245

767 Konštrukcie doplnkové kovové 315,582

29	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	3,000	1,142	3,426
30	313290000100	Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 522 PRO, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,25x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX	bal	3,000	92,167	276,501
31	156150001500.S	Drôt napínací PVC (biely, zelený) 3,7/100 m	ks	1,000	35,655	35,655

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 401,762

32	HZS000114.S	Vsakovacia skúška, vystavenie protokolu o meraní	kp	1,000	401,762	401,762
----	-------------	--	----	-------	---------	---------

Celkom 8 355,137

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Výdajné miesto č.2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 317,372

1

Zemné práce

239,467

1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,960	70,504	208,692
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	2,960	2,091	6,189
3	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,260	17,876	4,648
4	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	0,390	17,953	7,002
5	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,240	35,830	8,599
6	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	0,360	12,048	4,337

2

Zakladanie

382,765

7	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,650	35,495	23,072
8	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C20/25	m3	1,870	93,146	174,183
9	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie tradičné	m2	8,870	13,413	118,973
10	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie tradičné	m2	8,870	3,871	34,336
11	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,010	1 367,862	13,679
12	451315114	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu, tr. C12/15, hr 150 mm	m2	1,760	10,524	18,522

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

167,900

13	338121127	Osadenie stĺpika žb so zabetónovaním pätky o objeme do 0,30 m3	ks	3,000	30,257	90,771
14	592310001100.S	Stĺpik betónový plotový koncový hladký, pre plot výšky 1500 mm, šxvxl 120x115x2200 mm, sivý	ks	2,000	26,814	53,628
15	592310001000.S	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 1500 mm, šxvxl 120x115x2200 mm, sivý	ks	1,000	23,501	23,501

4

Vodorovné konštrukcie

3,328

16	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,060	55,463	3,328
----	-----------	---	----	-------	--------	-------

5

Komunikácie

454,667

17	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4,500	9,293	41,819
18	592460022900.S	Platňa betónová záhradná, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	m2	18,000	22,936	412,848

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Výdajné miesto č.2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Rúrové vedenie 6 069,245

19	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	2,000	0,809	1,618
20	286140001100	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	26,838	26,838
21	891247211.1	Montáž stĺpika	ks	1,000	22,897	22,897
22	1	Výdajný stĺpik Antivandal	ks	1,000	5 885,191	5 885,191
23	894170001	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm do 10 m3	m3	0,860	19,164	16,481
24	5624505010	Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm,	ks	2,000	58,110	116,220

PSV Práce a dodávky PSV 598,026

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 11,346

25	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	6,000	0,533	3,198
26	5624505073	Geotextília profi	m2	6,000	1,358	8,148

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 261,232

27	721213009.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom	ks	1,000	8,759	8,759
28	286630048200.S	Odpadový vpust	ks	1,000	252,473	252,473

767 Konštrukcie doplnkové kovové 325,448

29	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	3,000	1,260	3,780
30	313290000100	Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 522 PRO, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,25x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX	bal	3,000	94,441	283,323
31	156150001500.S	Drôt napínací PVC (biely, zelený) 3,7/100 m	ks	1,000	38,345	38,345

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 419,742

32	HZS000114.S	Vsakovacia skúška, vystavenie protokolu o meraní	kp	1,000	419,742	419,742
----	-------------	--	----	-------	---------	---------

Celkom 8 335,140

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Prípojky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 622,631

01

Zameranie stavby - opávnenným geodetom

23,686

1	110011020.	Vytyčenie trasy v rovine-dig.spracovanie(CENOVA PONUKA)	km	0,030	789,522	23,686
---	------------	---	----	-------	---------	--------

1

Zemné práce

6 458,713

2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,000	39,209	235,254
3	130001101r	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy	m3	6,000	15,104	90,624
4	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	85,360	22,839	1 949,537
5	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	85,360	8,315	709,768
6	141721111.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	6,000	44,834	269,004
7	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	75,000	5,358	401,850
8	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	75,000	3,178	238,350
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	26,300	3,420	89,946
10	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	26,300	8,950	235,385
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,300	0,849	22,329
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	118,770	10,879	1 292,099
13	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	65,060	1,939	126,151
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,500	19,322	357,457
15	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	22,200	19,863	440,959

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

140,232

16	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000	70,116	140,232
----	-------------	---	----	-------	--------	---------

4

Vodorovné konštrukcie

12 548,221

17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,800	47,603	371,303
----	-----------	--	----	-------	--------	---------

8

Rúrové vedenie

12 176,918

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Prípojky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	25,000	0,584	14,600
19	286130030700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m, WAVIN	m	25,000	1,269	31,725
20	871181058	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 40x2,4 mm	m	5,200	0,685	3,562
21	286130030800	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m, WAVIN	m	5,200	2,009	10,447
22	877251120	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	8,000	11,515	92,120
23	286530159500	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 90/40 mm, FRIALEN	ks	2,000	65,900	131,800
24	286530159400	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 90/32 mm, FRIALEN	ks	6,000	43,585	261,510
25	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	8,000	24,785	198,280
26	422210001700	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	2,000	25,099	50,198
27	960134218	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál	ks	6,000	33,146	198,876
28	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	30,200	4,279	129,226
29	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30,200	0,870	26,274
30	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	220,292	440,584
31	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	6,000	40,837	245,022
32	594300000100	Vodomerňa a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	4,000	501,284	2 005,136
33	594300000800	Vodomerňa a armatúrna šachta BG, lxšxv 2150x1200x1800 mm, objem 4,6 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	2,000	2 042,645	4 085,290
34	592240008100	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/A15 pre zaťaženie do 1,5 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	10,000	147,259	1 472,590
35	893810121	Osadenie vodomernej šachty s obetnovaním	ks	4,000	22,974	91,896
36	VS1000/1300	Vodomerňa šachta 1000 mm	ks	4,000	473,534	1 894,136
37	286610028000	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630, PIPELIFE	ks	4,000	89,808	359,232
38	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	8,000	23,157	185,256
39	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál, HAWLE	ks	8,000	20,605	164,840
40	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	30,200	1,831	55,296

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Prípojky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	30,200	0,961	29,022

PSV

Práce a dodávky PSV

2 228,139

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 228,139

42	722263416	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	17,000	13,076	222,292
43	35068	Vodomerná zostava DN1-1" prípojková so šraubením, kohútikmi, filtrom a spätnou klapkou, voda a kanál	ks	17,000	98,336	1 671,712
44	388240001400	Vodomer domový ZENNER MNK-N Q3=4 L=165 DN20 R3/4" (závit G1") R80	ks	17,000	19,655	334,135

Celkom

21 398,991

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Automatická tlaková stanica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 457,842

1 Zemné práce 1 906,733

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	54,600	15,067	822,658
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	54,600	1,153	62,954
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	54,600	1,841	100,519
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	70,980	11,945	847,856
5	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,800	2,032	72,746

8 Rúrové vedenie 3 498,069

6	871251066	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	6,100	0,906	5,527
7	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN	m	6,100	9,807	59,823
8	286530018800	Koleno 90° s dlhými ramenami BW 90° PE 100 SDR 17 D 90 mm, FRIALEN	ks	6,000	10,154	60,924
9	894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	210,413	210,413
10	34501750A	Armatúra šachta 3450x1750, KLARTEC	ks	1,000	3 161,382	3 161,382

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 53,040

11	971046008.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - betónových, obkladov -0,00014t	cm	60,000	0,884	53,040
----	-------------	--	----	--------	-------	--------

4 Vodorovné konštrukcie 303,345

12	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,410	54,150	76,352
13	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,750	129,710	226,993

OST Ostatné 13 326,777

14	1004766556	Technologické vybavnie - Automatická tlaková stanica, cp. Grundfos č. 1004766556	kpl	1,000	13 326,777	13 326,777
----	------------	--	-----	-------	------------	------------

Celkom 19 087,964

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu
 Objekt: Rozvodné potrubie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 41 524,250

01 Zemné práce 413,642

1	110011020.	Vytyčenie trasy v rovine-dig.spracovanie(CENOVA PONUKA)	km	0,470	880,089	413,642
---	------------	---	----	-------	---------	---------

1 Zemné práce 40 951,572

2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	90,750	38,623	3 505,037
3	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	90,750	22,944	2 082,168
4	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	663,240	16,485	10 933,511
5	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	663,240	8,393	5 566,573
6	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 419,000	4,207	5 969,733
7	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 419,000	2,607	3 699,333
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	165,550	3,548	587,371
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	165,550	8,049	1 332,512
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	165,550	0,803	132,937
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	248,330	11,559	2 870,446
12	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	588,440	1,392	819,108
13	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	94,600	15,707	1 485,882
14	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	113,520	17,327	1 966,961

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 159,036

15	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	53,012	159,036
----	-------------	---	----	-------	--------	---------

4 Vodorovné konštrukcie 18 790,598

16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	70,950	52,643	3 735,021
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

8 Rúrové vedenie 15 055,577

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Rozvodné potrubie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	12,000	27,002	324,024
18	552520059800	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	3,000	118,408	355,224
19	56008016	Príruba dvojkomorová špeciálna pre PVC potrubia DN 80/90, PN 16, neistené proti posunu, liatinové časti z GJS-400, voda a kanál, 560008009016	ks	3,000	28,210	84,630
20	850008060016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008060016	ks	3,000	94,459	283,377
21	504508009016	Prírubové koleno S2000, 90° s pátkou, DN 80/90 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid, č. 504508009016	ks	3,000	110,169	330,507
22	871251066	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	473,000	1,042	492,866
23	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN	m	473,000	10,675	5 049,275
24	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	29,465	88,395
25	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 16	ks	3,000	333,366	1 000,098
26	3420	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50 - 500, voda a kanál, HAWLE	ks	1,000	97,737	97,737
27	348100000000	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, č. 348100000000	ks	3,000	6,548	19,644
28	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	3,000	34,913	104,739
29	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	13,874	41,622
30	449160000800	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE	ks	3,000	673,058	2 019,174
31	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	473,000	0,873	412,929
32	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	473,000	6,116	2 892,868
33	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	3,000	22,806	68,418
34	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál, HAWLE	ks	3,000	20,622	61,866
35	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	473,000	1,774	839,102
36	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	473,000	1,034	489,082

Celkom

60 314,848

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Automatická tlaková stanica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

OST

Ostatné

17 000,000

1	1004766556	Technologické vybavenie - Automatická tlaková stanica, cp. Grundfos č. 1004766556	kpl	1,000	17 000,000	17 000,000
---	------------	---	-----	-------	------------	------------

Celkom

17 000,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Prípojky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 804,208

01 Zemné práce 37,887

1	110011020.	Vytyčenie trasy v rovine-dig.spracovanie(CENOVA PONUKA)	km	0,050	757,749	37,887
---	------------	---	----	-------	---------	--------

1 Zemné práce 6 766,321

2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,000	42,228	253,368
3	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	6,000	20,147	120,882
4	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	102,240	17,245	1 763,129
5	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	102,240	7,831	800,641
6	141721111.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	14,000	35,036	490,504
7	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	135,000	3,954	533,790
8	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	135,000	2,314	312,390
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	25,200	3,222	81,194
10	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,200	7,535	189,882
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,200	0,659	16,607
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	140,710	11,236	1 581,018
13	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	83,040	1,534	127,383
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,400	14,834	213,610
15	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	17,280	16,315	281,923

4 Vodorovné konštrukcie 10 741,927

16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,800	43,019	464,605
----	-----------	--	----	--------	--------	---------

8 Rúrové vedenie 10 277,322

17	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 32x2,0 mm	m	45,000	0,446	20,070
18	286130030700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m, WAVIN	m	45,000	1,222	54,990

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Prípojky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	877251120	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	12,000	9,028	108,336
20	286530159400	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 90/32 mm, FRIALEN	ks	12,000	48,706	584,472
21	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	12,000	18,035	216,420
22	960134218	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál	ks	12,000	31,668	380,016
23	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	45,000	3,264	146,880
24	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	45,000	0,743	33,435
25	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	34,070	34,070
26	594300000100	Vodomerá a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	565,809	565,809
27	592240008100	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/A15 pre zaťaženie do 1,5 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	1,000	153,355	153,355
28	893810121	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,0 m	ks	11,000	21,787	239,657
29	VS1000/1300	Vodomerá šachta DN1000, výška 1300mm, PIPELIFE	ks	11,000	396,847	4 365,317
30	592240008100	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/A15 pre zaťaženie do 1,5 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	11,000	153,818	1 691,998
31	286610028000	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630, PIPELIFE	ks	11,000	101,576	1 117,336
32	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	12,000	15,824	189,888
33	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál	ks	12,000	21,789	261,468
34	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	45,000	1,638	73,710
35	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	45,000	0,891	40,095

PSV

Práce a dodávky PSV

2 927,995

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 927,995

36	722263416	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	17,000	13,043	221,731
37	35068	Vodomerá zostava DN1-1" prípojková so šraubením, kohútikmi, filtrom a spätnou klapkou, voda a kanál	ks	17,000	130,114	2 211,938
38	388240001400	Vodomer domový ZENNER MNK-N Q3=4 L=165 DN20 R3/4" (závit G1") R80	ks	17,000	29,078	494,326

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Prípojky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

20 474,130

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výtlačné miesta na pitnú vodu

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 3 943,501

21-M Elektromontáže 3 686,046

1	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	0,944	18,880
2	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	20,000	0,521	10,420
3	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	20,000	1,028	20,560
4	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	20,000	0,687	13,740
5	210010067.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1540, uložená pevne	m	3,000	1,094	3,282
6	345710000500	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS	m	3,000	1,244	3,732
7	210010075.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 40 uložená pod omietkou	m	25,000	1,042	26,050
8	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	25,000	0,445	11,125
9	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	4,000	7,624	30,496
10	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	4,000	2,581	10,324
11	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC, D 20 uložená pevne	m	45,000	0,965	43,425
12	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	45,000	0,877	39,465
13	345710020015.S	Spojka 0220 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 20 mm	ks	23,000	0,221	5,083
14	345710038515	Príchytka plastová 5320 KB pre EN rúrky D 20 mm, svetlošedá PVC, KOPOS	ks	135,000	0,098	13,230
15	210010583.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC, D 25 uložená pevne	m	10,000	1,003	10,030
16	345710000745.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4025 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 25 mm	m	10,000	1,071	10,710
17	345710020025.S	Spojka 0225 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 25 mm	ks	5,000	0,297	1,485
18	345710038521	Príchytka plastová 5325 FB pre EN rúrky D 25 mm, čierna PVC, KOPOS	ks	30,000	0,138	4,140
19	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	68,000	0,691	46,988
20	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	20,000	1,026	20,520
21	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	3,470	6,940
22	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	2,000	3,393	6,786

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	6,000	4,739	28,434
24	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	6,000	3,570	21,420
25	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	18,486	18,486
26	3452020E0081	Rozvádzač RUV, kompletne vybavená rozvodnica v zmysle dokumentácie, pre napájanie úpravne vody, čerpadla v studni, 2x ATS a 2ks výdajných stojanov, osvetlenia a zásuviek, 400V/25A, IP44, plastová skriňa	ks	1,000	2 034,270	2 034,270
27	210201345.S	Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	4,000	4,534	18,136
28	348320001100.S	Svietidlo priemyselné stropné LED 5x7,7W, 5500 lm, IP66, 1572x95 mm, s vyšším krytím	ks	5,000	47,497	237,485
29	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	5,000	5,445	27,225
30	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	25,000	1,370	34,250
31	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	23,550	1,690	39,800
32	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	10,000	1,093	10,930
33	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	1,401	8,756
34	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	12,826	12,826
35	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	3,403	3,403
36	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	20,513	20,513
37	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	4,000	3,025	12,100
38	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	4,000	0,517	2,068
39	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	4,000	0,474	1,896
40	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	2,132	4,264
41	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,496	0,496
42	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,522	0,522
43	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	16,000	0,621	9,936
44	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	16,000	2,592	41,472
45	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	16,000	1,185	18,960
46	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	1,000	4,667	4,667
47	354410022400.S	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 15	ks	1,000	7,966	7,966
48	354410024700.S	Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD	ks	1,000	40,021	40,021
49	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	2,037	2,037
50	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	1,273	1,273
51	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	1,425	8,550

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	6,000	0,470	2,820
53	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,123	2,246
54	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	0,636	1,272
55	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	2,078	4,156
56	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	1,825	3,650
57	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,336	2,672
58	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	1,972	11,832
59	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	6,000	0,921	5,526
60	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	8,789	17,578
61	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	2,000	4,370	8,740
62	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	4,000	3,626	14,504
63	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	4,000	0,562	2,248
64	210220301.S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	25,000	1,490	37,250
65	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm ²	m	25,000	0,734	18,350
66	210290741.S	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW, bez zapojenia	ks	1,000	4,046	4,046
67	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,567	17,010
68	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	30,000	0,333	9,990
69	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	60,000	0,562	33,720
70	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	60,000	0,657	39,420
71	210800153.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	15,000	0,719	10,785
72	341110001400.S	Kábel medený CYKY 4x2,5 mm ²	m	15,000	0,824	12,360
73	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	30,000	0,921	27,630
74	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	30,000	1,814	54,420
75	210872022.S	Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1	m	40,000	0,522	20,880
76	341210004400.S	Kábel medený signálny JEFY 4x1 mm ²	m	40,000	1,011	40,440
77	2102907499.S	Montáž elektrického spotrebiča, el. výhrevného konvektora	ks	2,000	4,408	8,816
78	EVY0000019461	Konvektor nástenný priemyselný 1500W 230V s termostatom biely	ks	2,000	122,056	244,112

Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

36-M

112,856

79	360410182.S	Montáž ponorenej elektródy, elektródového zariadenia	ks	1,000	4,734	4,734
80	EIP000002087	Spínač hladinový EZH-12V-116 Automatik 12V IP20	ks	1,000	24,638	24,638
81	EXX000006674	Sonda hladinová SHR-2 +1 až +80°C 2,5mm ² PVC kryt	ks	2,000	4,716	9,432
82	361410231.10	Montáž plavákového spínača hladiny, vrátane zapojenia	ks	3,000	8,755	26,265
83	00-3015	Plavákový spínač 10mNO/NC	ks	3,000	15,929	47,787

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu
 Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

144,599

84	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000	3,762	75,240
85	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	5,000	1,053	5,265
86	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,520	13,469	7,004
87	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	5,000	0,363	1,815
88	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	5,000	0,111	0,555
89	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	1,411	28,220
90	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	20,000	1,325	26,500

OST

Ostatné

278,439

91	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	167,423	167,423
92	OST-085	Utesnenie prestupov cez stenu proti vnikaniu vody	ks	8,000	13,877	111,016

Celkom

4 221,940

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výtlačné miesta na pitnú vodu

Objekt: Odborné elektrické zariadenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

1 894,374

21-M Elektromontáže

837,130

1	210010086.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 v zemi	m	10,000	1,637	16,370
2	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	10,000	1,203	12,030
3	210010597.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 63 uložená pevne	m	3,000	2,376	7,128
4	345710001130.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 8063 s vysokou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 63 mm	m	3,000	24,468	73,404
5	345710001130.11	Nerezová páska pre uchytenie rúrky na betónovom podpernom bode	ks	3,000	2,485	7,455
6	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	16,000	2,819	45,104
7	210194056	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,000	23,057	23,057
8	357120010700	Skriňa elektromerová RE s pilierom a zemným dielom, 1 x hlavný trojpólový istič B25A, RE1.0 F402 25A P2, v=500	ks	1,000	256,467	256,467
9	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	3,000	1,670	5,010
10	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	1,880	2,209	4,153
11	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,562	5,124
12	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,354	2,708
13	210902462	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	80,000	2,042	163,360
14	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm ²	m	80,000	2,697	215,760

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 057,244

15	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	68,000	5,617	381,956
16	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	4,000	11,094	44,376
17	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	72,000	1,557	112,104
18	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	7,490	18,321	137,224
19	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	72,000	0,562	40,464
20	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	72,000	0,151	10,872

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Odborné elektrické zariadenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	68,000	2,270	154,360
22	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	4,000	5,308	21,232
23	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	72,000	2,148	154,656

OST

Ostatné

212,412

24	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	138,052	138,052
25	OST-022	Práce spojené s osadením rozvádzača REvýkop jamy, osadenie zemného dielu, zhutnenie, úprava terénu	ks	1,000	74,360	74,360

Celkom

2 106,786

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu
 Objekt: Káblové NN rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

4 613,635

21-M Elektromontáže

2 214,608

1	210010086.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 v zemi	m	10,000	1,703	17,030
2	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	10,000	1,309	13,090
3	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	12,000	1,001	12,012
4	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	12,000	1,601	19,212
5	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	26,700	53,400
6	357120010708	Skríňa RVM - plastový pilierový rozvádzač, hl. jednopólový isitč B 20A, prepäťová ochrana SPD1+2, prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B 16A, I _n =0,03A, IP54, UV odolný plast, zámok dverí, strieška	ks	2,000	376,295	752,590
7	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	50,000	1,833	91,650
8	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	47,100	2,222	104,656
9	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	6,000	1,494	8,964
10	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	3,750	2,023	7,586
11	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,731	16,386
12	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	6,000	1,337	8,022
13	210220301.S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	20,000	2,038	40,760
14	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm ²	m	20,000	0,902	18,040
15	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	10,000	0,845	8,450
16	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	10,000	0,920	9,200
17	210800149.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	270,000	1,056	285,120
18	341110001000.S	Kábel medený CYKY 3x6 mm ²	m	270,000	2,772	748,440

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

2 399,027

46-M

19	460200163.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	150,000	6,416	962,400
20	460200303.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	11,910	119,100
21	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblvého lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	160,000	1,615	258,400
22	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	16,640	18,867	313,947
23	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	160,000	0,569	91,040

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

Objekt: Káblové NN rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	160,000	0,157	25,120
25	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	150,000	2,020	303,000
26	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	4,490	44,900
27	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	160,000	1,757	281,120

OST

Ostatné

286,285

28	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	158,313	158,313
29	OST-022	Práce spojené s osadením rozvádzača RVM, 3x výkop jamy, osadenie zemného dielu, zhutnenie, úprava terénu	ks	2,000	63,986	127,972

Celkom

4 899,920

Zoznam známych subdodávateľov

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO) ¹
Libaro s.r.o. Hrašné 128, Hrašné 916 14	48006033	Ing. Vladimír Barančín	
MS Electrical Services s.r.o. Štefánikova 1549/18 Humenné 06601	50814974	Matej Šepeľa	

V Humennom, dňa

Mgr Marek Melko -konateľ spoločnosti

CEZO
Spol. s r.o.
Jasenovská 2628
066 01 Humenné
IČO: 36757535 IČ DPH: SK2022355115

POZN.: Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, predmetnú prílohu predloží prečiarknutú alebo napr. s uvedením č. 0 alebo iné, z čoho bude daná skutočnosť jednoznačne vyplývať.

¹ Odporúčame vyžadovať za účelom overenia povinností zápisu subdodávateľa v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov