

## DODATOK č.1

Zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2025

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

### Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Zastúpený:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

telefón:

e-mail:

**Obec Marhaň**

Marhaň 36, 086 45 Marhaň

Jozef Kuziak – starosta

Obec

00322377

2020778903

T: +421 547781022

[podatelna@obecmarhan.sk](mailto:podatelna@obecmarhan.sk)

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**a**

#### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Zapísaný:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

telefón:

e-mail:

**CEZO spol. s r.o.**

Jasenovská 2628, 066 01 Humenné

v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel Sro.

vložka č.18439/P

PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA,LL.M – konateľ spoločnosti

SLSP a.s.

SK 89 0900 0000 0004 6325 2650

36 757 535

2022355115

SK2022355115

0907 489 821

[cezo@cezo.eu](mailto:cezo@cezo.eu)

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

### Článok I. Predmet Dodatku č.1

1. Predmetom tohto **Dodatku č.1** Zmluvy o dielo je dohoda zmluvných strán na zmene rozsahu dohodnutých zmluvných prác. Konkrétne sa jedná o práce viac týkajúce sa riadených podvrtávok a pretláčaní, vyvolaných zlými podmienkami pokladkládky vodovodného potrubia v osade medzi obytnými budovami. Zdôvodnenie postupu je samostatne spracované v zápise z kontrolného dňa z 3.6.2026.

**Článok II.**  
**Cena diela po úprave rozsahu prác a dodávok**

1. Cena za dielo sa Dodatkom č.1 upravuje nasledovne:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Zmluvná cena diela bez DPH:      | 232 015,35 EUR        |
| Práce menej bez DPH :            | -19 988,21 EUR        |
| Práce viac bez DPH               | 31335,32 EUR          |
| Celková cena Diela bez DPH:      | 243 362,46 EUR        |
| DPH 23 %                         | 55 973,37 EUR         |
| <b>Celková cena diela s DPH:</b> | <b>299 335,83 EUR</b> |

**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
2. Dodatok č.1 podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a nadobudne **platnosť** dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a **účinnosť** dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

**Príloha Dodatku č.1 :**

- Príloha č. 1 – Marhaň – vodný zdroj, verejný vodovod a výtlačné miesta na pitnú vodu – kalkulácia prác

V Marhani, dňa .....

V Humennom, dňa.....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

---

**Jozef Kuziak**  
starosta obce

---

**PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA,LL.M**  
konateľ spoločnosti

# KRYCI LIST

Názov stavby  
Názov objektu

**212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu**

JKSO  
EČO  
Miesto  
IČO

Marhaň  
IČ DPH

Objednávateľ  
Projektant  
Zhotoviteľ  
Spracoval

Obec Marhaň  
Cezo spol. s r.o.

|          |              |
|----------|--------------|
| 00322377 | 2E+09        |
| 36757535 | SK2022355115 |

Rozpočet číslo

Dňa

CPV  
CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |           | B  |                   | Doplnkové náklady |    | C                  |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------|----|--------------------|--|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 11 347,11 | 8  | Práca nadčas      | 0,00              | 13 | Zariad. staveniska |  | 0,00                         |  |
| 2  |              | Montáž                 |           | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              | 14 | Mimostav. doprava  |  | 0,00                         |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                |           | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              | 15 | Územné vplyvy      |  | 0,00                         |  |
| 4  |              | Montáž                 |           | 11 |                   | 0,00              | 16 | Prevádzkové vplyvy |  | 0,00                         |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                |           |    |                   |                   | 17 | Ostatné            |  | 0,00                         |  |
| 6  |              | Montáž                 |           |    |                   |                   | 18 | VRN z rozpočtu     |  | 0,00                         |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 11 347,11 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   | 19 | VRN (r. 13-18)     |  | 0,00                         |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              | 22 | Ostatné náklady    |  | 0,00                         |  |

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

|    |                              |                  |
|----|------------------------------|------------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22           | 11 347,11        |
| 24 | DPH 23,00 % z 264 901,81     | 2 609,84         |
| 25 | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>13 956,95</b> |

### E Prípochty a odpočty

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kĺzavá doložka     | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výtlačné miesta na pitnú vodu

Objekt: Potrubie

Objednávateľ: Obec Marhaň

Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o. Humenné

Miesto: Marhaň

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2025

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               |

## HSV Práce a dodávky HSV

### 01 Zemné práce

|   |            |   |    |  |         |
|---|------------|---|----|--|---------|
| 1 | 110011020. | Vytyčenie trasy v rovine-dig.spracovanie(CENOVA PONUKA) | km |  | 864,696 |
|---|------------|---|----|--|---------|

### 1 Zemné práce

|    |                |   |    |          |         |
|----|----------------|---|----|----------|---------|
| 2  | 113106211.S    | Rozoberanie dlažby vozoviek + montáž na pôvodné miesto  | m2 | -52,000  | 10,193  |
| 3  | 113107111.S    | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t                            | m2 | -52,000  | 3,118   |
| 4  | 132201102      | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3  | m3 | -157,000 | 17,848  |
| 5  | 132201109      | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | -157,000 | 8,144   |
| 6  | 141721115.S    | Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rur, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm     | m  | -5,500   | 103,840 |
| 7  | 151101101.S    | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m   | m2 | -210,000 | 3,692   |
| 8  | 151101111.S    | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m  | m2 | -210,000 | 2,326   |
| 9  | 162301102      | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m   | m3 | -42,050  | 3,242   |
| 10 | 167101101      | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   | m3 | -42,050  | 7,080   |
| 11 | 171201201      | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | m3 | -42,050  | 0,767   |
| 12 | 171209002      | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | -204,570 | 10,155  |
| 13 | 174201102      | Zasypanie sypaninou bez zhutnenia jam, sachiet, rýh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3          | m3 | -115,310 | 1,389   |
| 14 | 175101101      | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                     | m3 | -27,500  | 17,312  |
| 15 | 583310002900.S | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   | t  | -49,500  | 17,053  |

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |             |   |    |  |        |
|----|-------------|---|----|--|--------|
| 16 | 919794441.S | Uprava plôch okolo hydrantov, supatok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks |  | 54,202 |
|----|-------------|---|----|--|--------|

### 4 Vodorovné konštrukcie

|    |             |  |    |         |        |
|----|-------------|--|----|---------|--------|
| 17 | 451573111.S | Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | -14,000 | 43,997 |
|----|-------------|--|----|---------|--------|

### 8 Rúrové vedenie

|    |              |   |    |  |         |
|----|--------------|---|----|--|---------|
| 18 | 857242121    | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rur prírubových DN 80   | ks |  | 19,779  |
| 19 | 552520059800 | 1-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE   | ks |  | 131,419 |
| 20 | 56008016     | Príruba dvojkomorová špeciálna pre PVC potrubia DN 80/90, PN 16, neistené proti posunu, liatinové časti z GJS-400, voda a kanál, 560008009016 | ks |  | 31,558  |
| 21 | 850008060016 | Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008060016                             | ks |  | 84,964  |

|    |                |   |    |         |         |
|----|----------------|---|----|---------|---------|
| 22 | 504508009016   | Prírubové koleno S2000, 90° s pätkou, DN 80/90 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid, č. 504508009016 | ks |         | 103,878 |
| 23 | 871251066      | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm   | m  |         | 0,835   |
| 24 | 286130031200   | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN   | m  |         | 10,989  |
| 25 | 891241111      | Montáž vodovodného posuvaca s osadením zemnej supravý (bez poklopov) DN 80  | ks |         | 25,924  |
| 26 | 422210023200.S | Posuvac prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 16  | ks |         | 317,651 |
| 27 | 3420           | Uzatvárací klúč pre posuvace a pod. hydranty DN 50-500, voda a kanál  | ks |         | 105,918 |
| 28 | 348100000000   | Podkladová univerzálna doska pre posuvace na vodu, č. 348100000000  | ks |         | 5,726   |
| 29 | 9500E2.2       | Zemna suprava teleskopicka E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál  | ks |         | 38,027  |
| 30 | 891247111      | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemny (bez osadenia poklopov) DN 80   | ks |         | 10,984  |
| 31 | 449160000800   | Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE                 | ks |         | 729,549 |
| 32 | 892241111      | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80   | m  |         | 0,724   |
| 33 | 892273111      | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125   | m  |         | 5,227   |
| 34 | 892372111      | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm  | ks |         | 219,052 |
| 35 | 899401111      | Osadenie poklopu liatinového ventilového  | ks |         | 16,917  |
| 36 | 1750           | Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál   | ks |         | 24,012  |
| 37 | 899721111.S    | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150  | m  |         | 1,799   |
| 38 | 899721131      | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou   | m  | -56,000 | 0,869   |

**Celkom**

|             |
|-------------|
| Cena celkom |
| 7           |

**-11 296,508**

**0,000**

|       |
|-------|
| 0,000 |
|-------|

**-10 631,886**

|            |
|------------|
| -530,036   |
| -162,136   |
| -2 802,136 |
| -1 278,608 |
| -571,120   |
| -775,320   |
| -488,460   |
| -136,326   |
| -297,714   |
| -32,252    |
| -2 077,408 |
| -160,166   |
| -476,080   |
| -844,124   |

**0,000**

|       |
|-------|
| 0,000 |
|-------|

**-615,958**

|          |
|----------|
| -615,958 |
|----------|

**-48,664**

|       |
|-------|
| 0,000 |
| 0,000 |
| 0,000 |
| 0,000 |



# REKAPITULÁCIA

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výtlačné miesta na pitnú vodu

Objekt:

JKSO: 2222

| P.Č.                 | Popis            | Cena celkom<br>bez DPH  |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| 1                    | Riadené pretlaky | 31 335,320              |
| 2                    | Potrubie Vetva 1 | -8 691,698              |
| 3                    | Potrubie Vetva 2 | -11 296,508             |
| <b><u>Celkom</u></b> |                  | <b><u>11 347,11</u></b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Marhaň- riadené pretlaky

**Objekt:**

Spracoval: PhDr. Vladimír Melko, PhD.

Objednávateľ: Obec Marhaň

Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o. Humenné

Miesto: Marhaň

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1  | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 10          | 11              |

**HSV Práce a dodávky HSV 1,072**

**1 Zemné práce 31 335,320 1,072**

|   |     |   |   |           |                |               |                  |              |
|---|-----|---|---|-----------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 001 | 1 | Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm | m         | 212,000        | 78,550        | 16 652,600       | 0,319        |
| 2 |     | 2 | <i>Chránička delená, DN 160</i>   | <i>m</i>  | <i>212,000</i> | <i>31,450</i> | <i>6 667,400</i> | <i>0,750</i> |
| 3 | 001 | 3 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   | m3        | 4,000          | 52,320        | 209,280          | 0,000        |
| 4 | 001 | 4 | Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 160   | m3        | 212,000        | 36,250        | 7 685,000        | 0,000        |
| 5 | 001 | 5 | Montáž tesniacej manžety D 160  | m3        | 2,000          | 11,500        | 23,000           | 0,000        |
| 6 |     | 6 | <i>Manžeta tesniaca pre napojenie potrubia, DN 150/160</i>  | <i>ks</i> | <i>2,000</i>   | <i>49,020</i> | <i>98,040</i>    | <i>0,004</i> |

**8 Rúrové vedenie 0,000**

|   |     |   |  |           |              |              |              |              |
|---|-----|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7 | 271 | 7 | Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 160 | ks        | 2,000        | 14,483       | 28,966       | 0,000        |
| 8 |     | 8 | <i>Kĺzna objímka RACI pre D 160</i>                            | <i>ks</i> | <i>2,000</i> | <i>3,100</i> | <i>6,200</i> | <i>0,000</i> |

**Celkom 31 335,320 1,072**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 212-2020 - Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a výtlačné miesta na pitnú vodu

Objekt: Rozvodné potrubie

Objednávateľ: Obec Marhaň

Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o. Humenné

Miesto: Marhaň

Spracoval: PhDr. Vladimír Melko, PhD.

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

**HSV Práce a dodávky HSV -8 691,698**

**01 Zemné práce 0,000**

|   |            |   |    |  |         |       |
|---|------------|---|----|--|---------|-------|
| 1 | 110011020. | Vytyčenie trasy v rovine-dig.spracovanie(CENOVA PONUKA) | km |  | 880,089 | 0,000 |
|---|------------|---|----|--|---------|-------|

**1 Zemné práce -7 879,027**

|    |                |   |    |          |        |            |
|----|----------------|---|----|----------|--------|------------|
| 2  | 130201001      | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   | m3 | -17,460  | 38,623 | -674,358   |
| 3  | 130001101.S    | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy        | m3 | -17,460  | 22,944 | -400,602   |
| 4  | 132201102      | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3  | m3 | -127,607 | 16,485 | -2 103,601 |
| 5  | 132201109      | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | -127,607 | 8,393  | -1 071,006 |
| 6  | 151101101.S    | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m   | m2 | -273,015 | 4,207  | -1 148,574 |
| 7  | 151101111.S    | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m  | m2 | -273,015 | 2,607  | -711,750   |
| 8  | 162301102      | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m   | m3 | -31,851  | 3,548  | -113,007   |
| 9  | 167101101      | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   | m3 | -31,851  | 8,049  | -256,369   |
| 10 | 171201201      | Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3  | m3 | -31,851  | 0,803  | -25,576    |
| 11 | 171209002      | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | -47,778  | 11,559 | -552,266   |
| 12 | 174201102      | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3              | m3 | -113,215 | 1,392  | -157,595   |
| 13 | 175101101      | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                     | m3 | -18,201  | 15,707 | -285,883   |
| 14 | 583310002900.S | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   | t  | -21,841  | 17,327 | -378,439   |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000**

|    |             |   |    |  |        |       |
|----|-------------|---|----|--|--------|-------|
| 15 | 919794441.S | Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks |  | 53,012 | 0,000 |
|----|-------------|---|----|--|--------|-------|

**4 Vodorovné konštrukcie -718,577**

|    |           |  |    |         |        |          |
|----|-----------|--|----|---------|--------|----------|
| 16 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | -13,650 | 52,643 | -718,577 |
|----|-----------|--|----|---------|--------|----------|

**8 Rúrové vedenie -94,094**

|    |              |   |    |  |         |       |
|----|--------------|---|----|--|---------|-------|
| 17 | 857242121    | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80   | ks |  | 27,002  | 0,000 |
| 18 | 552520059800 | 1-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE   | ks |  | 118,408 | 0,000 |
| 19 | 56008016     | Príruba dvojkomorová špeciálna pre PVC potrubia DN 80/90, PN 16, neistené proti posunu, liatinové časti z GJS-400, voda a kanál, 560008009016 | ks |  | 28,210  | 0,000 |
| 20 | 850008060016 | Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008060016                             | ks |  | 94,459  | 0,000 |

|    |                |   |    |         |         |         |
|----|----------------|---|----|---------|---------|---------|
| 21 | 504508009016   | Prírubové koleno S2000, 90° s pätkou, DN 80/90 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid, č. 504508009016 | ks |         | 110,169 | 0,000   |
| 22 | 871251066      | Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm  | m  |         | 1,042   | 0,000   |
| 23 | 286130031200   | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN   | m  |         | 10,675  | 0,000   |
| 24 | 891241111      | Montáž vodovodného posuvaca s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80  | ks |         | 29,465  | 0,000   |
| 25 | 422210023200.S | Posuvac prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 16  | ks |         | 333,366 | 0,000   |
| 26 | 3420           | Uzatvárací kľuč pre posuvace a pod. hydranty DN 50 - 500, voda a kanál, HAWLE   | ks |         | 97,737  | 0,000   |
| 27 | 348100000000   | Podkladová univerzálna doska pre posuvace na vodu, c. 348100000000  | ks |         | 6,548   | 0,000   |
| 28 | 9500E2.2       | Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál  | ks |         | 34,913  | 0,000   |
| 29 | 891247111      | Montáž vodovodnej armatury na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80   | ks |         | 13,874  | 0,000   |
| 30 | 449160000800   | Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE                 | ks |         | 673,058 | 0,000   |
| 31 | 892241111      | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80   | m  |         | 0,873   | 0,000   |
| 32 | 892273111      | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125   | m  |         | 6,116   | 0,000   |
| 33 | 899401111      | Osadenie poklopu liatinového ventilového  | ks |         | 22,806  | 0,000   |
| 34 | 1750           | Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál, HAWLE  | ks |         | 20,622  | 0,000   |
| 35 | 899721111.S    | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150  | m  |         | 1,774   | 0,000   |
| 36 | 899721131      | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou   | m  | -91,000 | 1,034   | -94,094 |

**Celkom**

**-8 691,70**